ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
OBJETO: Recuperação de Estrada Vicinal
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - MARÇO - 2013 DNIT-MA SICRO2 - SETEMBRO 2012
LOCAL: BURITIRANA - MA
Leis sociais = 124,06% **BDI = 23,97% R$ 421.100,00**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	REFERENCIA SINAPI 01/11	CÓDIGO DO SERVIÇO	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**6.413,22**
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	m²	18,00	SINAPI - NAC	74209/001	287,40	356,29	6.413,22
2.	**TERRAPLENAGEM**							**310.408,16**
2.1	CAPINA MANUAL EM SERVICOS RODOVIARIOS	m²	34.100,00	SINAPI - NAC	73859/002	0,81	1,00	34.100,00
2.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	m³	11.253,00	SICRO 2 - DNIT	1 A 01 111 01	7,00	8,68	97.676,04
2.3	TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 DE MATERIAL DE JAZIDA	tkm	115.816,21	SICRO 2 - DNIT	1 A 00 001 07	0,78	0,97	112.341,72
2.4	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	m²	102.300,00	SINAPI - NAC	41879	0,10	0,12	12.276,00
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	102.300,00	SINAPI - NAC	74153/001	0,18	0,22	22.506,00
2.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL	m³	11.253,00	SICRO 2 - DNIT	5 S 01 510 00	2,26	2,80	31.508,40
3.	**DRENAGEM**							**104.278,62**
3.1	**OBRAS DE ARTES CORRENTES**							
3.1.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	25,20	SINAPI - NAC	73965/010	35,53	44,05	1.110,06
3.1.2	ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA,PROF. 0< H < 4 M	m³	189,00	SINAPI - NAC	73599	7,63	9,46	1.787,94
3.1.3	REATERRO E COMPACTACAO PARA BUEIROS	m³	134,02	SICRO 2 - DNIT	3 S 03 940 01	20,27	25,13	3.367,92
3.1.4	CORPO BSTC D=1,00M	m	70,00	SICRO 2 - DNIT	2 S 04 100 03	577,18	715,53	50.087,10
3.1.5	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL	un	20,00	SICRO 2 - DNIT	2 S 04 101 03	1.932,95	2.396,28	47.925,60
	TOTAL GERAL DA PLANILHA							**R$ 421.100,00**

Local/data - BURITIRANA, 06/01/2016

Assinatura do Resp. Técnico sobre carimbo