



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

CURVA ABC DE SERVIÇOS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

Objeto: Construção de Campo de Futebol

Fonte de Composição dos Preços Unitários - Data Base : SINAPI - JANEIRO - 2015 DNIT-MA SICRO2 - NOVEMBRO 2014

Local: BURITIRANA - MA

Leis sociais = 87,49%

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PREÇO TOTAL	PESO
2.5	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	m ³	163.149,15	41,78%
2.6	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO INCL. CAMADA DE 10CM DE TERRA PRETA	m ²	133.979,52	34,31%
4.1	ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m	33.126,76	8,48%
3.4	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO - DN 100	m	15.163,15	3,88%
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	m ³	10.404,10	2,66%
2.2	TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 DE MATERIAL DE JAZIDA	tkm	5.773,44	1,48%
4.2	CONJUNTO DE TRAVES EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA E REDE COM CHUMBAMENTO EM CONCRETO ESTUTURAL FCK=18MPA	und	5.532,46	1,42%
2.4	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL	m ³	4.867,55	1,25%
2.4	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m ³	3.558,81	0,91%
3.2	REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILLO-ARENOSO	m ³	3.322,31	0,85%
3.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m ³	3.260,32	0,83%
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	m ²	2.151,90	0,55%
4.3	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m ²	1.862,50	0,48%
3.3	LASTRO DE AREIA MEDIA	m ³	1.685,27	0,43%
2.3	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m ²	1.309,44	0,34%
3.5	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	m ²	961,48	0,25%
3.6	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM	und	391,84	0,10%
	TOTAL GERAL DA PLANILHA		R\$ 390.500,00	100,00%

Local/data - BURITIRANA, 31/03/2015

Assinatura do Resp. Técnico sobre carimbo