ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
OBJETO: Recuperação das Estradas Vicinais que dão acesso aos Povoados Cocalinho, Lagoa Nova e Centro do Machado
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - MARÇO - 2015 DNIT-MA SICRO2 - NOVEMBRO 2015
LOCAL: BURITIRANA - MA
Leis sociais = 87,49% **BDI = 24,00% R$ 421.052,63**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	REFERENCIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**6.388,20**
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	m²	18,00	SINAPI - NAC	74209/001	286,21	354,90	6.388,20
2.	**TERRAPLENAGEM**							**260.004,10**
2.1	CAPINA MANUAL EM SERVICOS RODOVIARIOS	m²	28.379,44	SINAPI - NAC	73859/002	0,83	1,03	29.230,82
2.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	m³	10.216,60	SICRO 2 - DNIT	1 A 01 111 01	7,00	8,68	88.680,07
2.3	TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 DE MATERIAL DE JAZIDA	tkm	83.643,48	SICRO 2 - DNIT	1 A 00 001 07	0,78	0,97	81.134,17
2.4	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	m²	85.138,32	SINAPI - NAC	41879	0,11	0,14	11.919,36
2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	85.138,32	SINAPI - NAC	74153/001	0,19	0,24	20.433,20
2.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL	m³	10.216,60	SICRO 2 - DNIT	5 S 01 510 00	2,26	2,80	28.606,48
3.	**DRENAGEM**							**154.660,33**
3.1	**OBRAS DE ARTES CORRENTES**							
3.1.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	37,80	SINAPI - NAC	73965/010	36,59	45,37	1.714,99
3.1.2	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	m³	283,50	SINAPI - NAC	79480	2,39	2,96	839,16
3.1.3	REATERRO E COMPACTACAO PARA BUEIROS	m³	201,03	SICRO 2 - DNIT	3 S 03 940 01	20,27	25,13	5.051,88
3.1.4	CORPO BSTC D=1,00M	m	105,00	SICRO 2 - DNIT	2 S 04 100 03	577,18	715,70	75.148,50
3.1.5	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL	un	30,00	SICRO 2 - DNIT	2 S 04 101 03	1.932,95	2.396,86	71.905,80
	TOTAL GERAL DA PLANILHA							**R$ 421.052,63**

Local/data - BURITIRANA, 06/01/2016

Assinatura do Resp. Técnico sobre carimbo